

BAUVERTRAG

nach VOB/B

Auftraggeber: Stadt Musterhausen, Hauptstraße 1, 78000 Musterhausen

Auftragnehmer: Bauunternehmen Muster GmbH, Industriestraße 5, 78001 Musterstadt

Datum: 01.03.2026

=====

==

§ 1 — VERTRAGSGEGENSTAND

=====

==

Gegenstand dieses Vertrages ist die Ausführung folgender Bauleistungen:

Kanalbauarbeiten in der Lindenstraße, Abschnitt km 0+000 bis km 0+450
einschließlich Straßenwiederherstellung in Asphalt.

=====

==

§ 2 — LEISTUNGSUMFANG

=====

==

Der Auftragnehmer schuldet folgende Leistungen:

2.1 TIEFBAUARBEITEN

- Oberbodenabtrag und Lagerung
- Erdarbeiten: Aushub und Verfüllung des Kanalgraben
- Verlegung Betonrohre DN 400, SN 10
- Einbau von Schachtbauwerken (3 Stück)
- Verdichtung des Grabens nach ZTVE-StB

2.2 STRASSENWIEDERHERSTELLUNG

- Einbau Frostschutzschicht 0/32, d=30 cm
- Einbau Asphalttragschicht AC 22 T S, d=12 cm
- Einbau Asphaltbinder AC 16 B N, d=6 cm
- Einbau Asphaltdeckschicht AC 11 D N, d=4 cm

2.3 NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

Folgende Leistungen sind ausdrücklich NICHT Bestandteil dieses Vertrages:

- Baumfällarbeiten und Rodung (wird durch AG beauftragt)
- Leitungsumverlegungen von Fremdleitungen
- Kampfmittelräumung
- Sicherung und Umbau bestehender Versorgungsleitungen
- Abbruch und Entsorgung von Altleitungen außerhalb der Trasse

=====

==

§ 3 — VERKEHRSSICHERUNG

=====

==

Die Verkehrssicherung und Absperrung der Baustelle nach RSA 21 obliegt dem AUFTRAGGEBER. Der Auftraggeber beauftragt eine Verkehrssicherungsfirma und stellt die entsprechenden Schilder und Absperrungen.

Der Auftragnehmer ist lediglich verpflichtet, die Arbeitsbereiche nach

§ 5 DGUV-Vorschrift 38 zu sichern.

=====

==

§ 4 — VERGÜTUNG

=====

==

Auftragssumme netto: 285.000,00 €
Mehrwertsteuer 19%: 54.150,00 €
Auftragssumme brutto: 339.150,00 €

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Mengen gemäß § 2 Abs. 2 VOB/B.

=====

==

§ 5 — AUSFÜHRUNGSFRISTEN

=====

==

Baubeginn: 15.03.2026
Fertigstellung: 30.05.2026
Fertigstellung Deckschicht: 30.05.2026

=====

==

§ 6 — BEHINDERUNGEN

=====

==

Behinderungen durch Dritte (z.B. Leitungsträger, Baumfällarbeiten des AG) berechtigen den Auftragnehmer zu Bauzeitverlängerung und Nachtragsforderung gemäß § 6 VOB/B.

=====

==

§ 7 — GEWÄHRLEISTUNG

=====

==

Gewährleistungsfrist: 4 Jahre ab Abnahme gemäß § 13 VOB/B.

=====

==

UNTERSCHRIFTEN

=====

==

Auftraggeber: _____ Datum: _____

Auftragnehmer: _____ Datum: _____